

水道の冬したくは

おすすめですか

今年も寒い冬が予想されます。水道管の凍結と破れつを防ぎましょう。

○こんなところには必ず防寒しましょう。
給水管やじゃ口は、気温が0度以下になると、凍ったり、破裂したりすることがあります。とくに、次のところにある水道管には必ず防寒しましょう。

●北向きのところ

●風あたりの強いところ
●家の外にある水道管
○防寒はこのように：
給水管やじゃ口の部分には、保温材料を取りつけてください。保温材料には、保温に適した耐久性のある市販品(保温チューブ・保温テープ)がありますが、手近なものとしては、布やなわ、フェルトなどで保温し、さらにビニールテープをまいて水にぬれないようにすると効果があります。

●防寒法の例

保温したうえでビニールテープをまく。



(材料は工務店にあります)



○凍結しそうな夜は、ねる前に少量の水を出しておく

と、凍結が防げます。
○じゃ口や給水管が凍って水が出ないときは：
凍った部分に、きれいなタオルか布をかぶせて、その上からゆっくりぬるま湯をかけてときます。急に熱湯をかけると、給水管が破裂したり、じゃ口をいためますのでご注意ください。
○破裂したときは応急手当を：
破裂して水がふき出したときは、係員が修理にうかがうまでの間、
長門市水道課
☎2111
内線244・245・256

昭和56年度 上半期 水道事業の業務状況公表

昭和56年度上半期(4月～9月)の水道事業の9月末現在における業務実績は、別表のとおりです。

経営面においては、昨年の料金改定により、おおむね良好な状態を示しておりますが、施設整備費や維持費等の増大に伴う経営の悪化が予想されます。改善には更に努力をいたしますので、今後とも一層のご理解とご協力をお願いします。

なお、境川地区へは、6月から給水を開始いたしました。

【今期の主要工事】

◇市道深川中学校西線配水管布設工事	1,806千円
◇市道八ツ面江良線配水管布設工事	3,641千円
◇通加圧ポンプ場予備ポンプ設置工事	1,169千円
◇湯本簡易水道施設整備工事	18,000千円
◇市道田屋真名ヶ崎線配水管更生工事	17,200千円

予算執行状況

収益的収入及び支出 (単位千円)

区分	収入	支出	差引純損益
上水道事業	(184,479) 94,388	(198,690) 71,484	(△14,211) 22,904
湯本簡易水道事業	(39,765) 18,795	(20,593) 6,975	(19,172) 11,820
俵山簡易水道事業	(8,464) 4,773	(7,667) 3,814	(797) 959
予備費		(200)	(△200)
合計	(232,708) 117,956	(227,150) 82,273	(5,558) 35,683

(注) 1. () 内は予算額
2. 上半期分減価償却費は含んでいません。

資本的収入及び支出

(単位千円)

区分	収入	支出	支出執行率
水道事業	(76,280) 1,340	(110,641) 32,939	29.8
合計	(76,280) 1,340	(110,641) 32,939	29.8

(注) () 内は予算額

財政状況

貸借対照表 (昭和56.9.30現在) (単位千円)

借方	貸方
資産	負債
固定資産	流動負債
有形固定資産	資本金
減価償却引当金	自己資本金
無形固定資産	借入資本金
流動資産	剰余金
繰延勘定	資本剰余金
	利益剰余金
	(うち未処分利益剰余金)
	当年度純利益
合計	合計

(注) 上半期分減価償却費は含んでいません。
このほかの決算状況を示す貸借対照表、損益計算書、企業債明細書については、6月1日付市広報で業務状況を公表しておりますのでぶきました。